

COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO ROGGIA COMUNALE CON VIA
SCAVEZZATA- TRATTO PRIVATO MA DI USO PUBBLICO

COMMITTENTE:

Data, 07/04/2025

IL TECNICO



A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the text "LUIGI GEOMETRA", "4049", and "BERGAMO".

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 X.002.015.01 0.a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il riempimento con acqua a) per il primo mese DELIMITAZIONE STRADA INGRESSO DA VIA MALPAGA DELIMITAZIONE STRADA IVIA SCAVEZZATA					6,00 4,00		
	SOMMANO m					10,00	15,72	157,20
2 X.001.005.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo a) per il primo mese DELIMITAZIONE AREA *(lung.=10+10+6+6)		32,00		2,000	64,00		
	SOMMANO m ²					64,00	8,63	552,32
3 A2.003.010.0 20.b	Demolizione parziale di strutture di fabbricati "entro terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi il carico dei materiali di risulta, il ... izione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m ³): b) in calcestruzzo DEMOLIZIONE E RIMOZIONE CANALE ESISTENTE	0,50	4,50			2,25		
	SOMMANO m ³					2,25	353,40	795,15
4 A1.003.020.0 20.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi ... , mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)	2,25			2,200	4,95		
	SOMMANO t					4,95	16,51	81,72
5 A1.003.015.0 15.e	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m ³ e al ... materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero SCAVO		7,00	2,000	1,000	14,00		
	SOMMANO m ³					14,00	27,16	380,24
6 W1.003.085. 010	Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e s ... etta di copertura, esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo NUOVO SCATOLATO	6,00	1,40	0,950		7,98		
	SOMMANO m ³					7,98	523,80	4'179,92
7 A1.003.030.0 15.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da c ... 30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: a) ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm ²) - esposizione XC2 - consistenza S4 strada rinfianco *(lung.=6+6) basamento raccordo sponde		6,00 12,00 6,00 4,00	4,000 0,250 1,600 0,300	0,200 1,000 0,100 1,000	4,80 3,00 0,96 1,20		
	A R I P O R T A R E					9,96		6'146,55

COMMITTENTE:

