Città di Seriate

Lavori pubblici e manutenzioni

MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEI PILASTRI E RELATIVI CAPITELLI IN PIETRA DELLA RECINZIONE DI "VILLA GUERRINONI"

CUP E49D26000580004

PROGETTO ESECUTIVO

ANNO 2026

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Il Dirigente Arch. Domenico Leo	Il progettista Arch. Paolo Caglioni Collaboratore Arch. Monica Galimberti
Data: 03 novembre 2026	**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VILLA GUERRINONI

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Importo-base	Importo
LOM261.1C.25.100.0110	Asportazione a secco - pilastri	a corpo	794,70 €	543,53 €
LOM261.1C.25.100.0280.b	Preconsolidamento con silicato di etile - pilastri	a corpo	4.721,79 €	3.229,44 €
LOM261.1C.25.100.0410.a	Pulitura mediante nebulizzazione/atomizzazione - pilastri	a corpo	3.362,56 €	2.299,80 €
LOM261.1C.25.100.0330	Rimozione incrostazioni biologiche	a corpo	1.520,00 €	1.039,59 €
LOM261.1C.25.100.0615	Rimozione frammenti e parti pericolanti	a corpo	1.660,00 €	1.135,34 €
LOM261.1C.25.100.0625.b	Incollaggio frammenti con perni in titanio - pilastri	a corpo	3.400,00 €	2.325,41 €
LOM261.1C.25.100.0640	Posa/ricollocazione elemento lapideo - cimasa	a corpo	455,00 €	311,19 €
LOM261.1C.25.100.0645	Iniezioni di resina epossidica	a corpo	663,64 €	453,89 €
LOM261.1C.25.100.0650	Ricostruzione parti architettoniche, incidenza 30%	a corpo	12.379,90 €	8.467,14 €
LOM261.1C.25.100.0710.a	Stuccatura grandi fori, incidenza 40%	a corpo	3.857,36 €	2.638,21 €
LOM261.1C.25.100.0720.b	Microstuccature, incidenza 40%	a corpo	2.781,75 €	1.902,56 €
LOM261.1C.25.200.0215	Trattamento biocida finale - pilastri	a corpo	834,48 €	570,74 €
LOM261.1C.25.100.0110	Asportazione a secco - copertine	a corpo	250,11 €	171,06 €
LOM261.1C.25.100.0280.b	Preconsolidamento - copertine	a corpo	1.486,03 €	1.016,36 €
LOM261.1C.25.200.0110	Rimozione depositi superficiali - copertine	a corpo	387,53 €	265,05 €
LOM261.1C.25.100.0625.b	Incollaggio frammenti - copertine	a corpo	1.700,00 €	1.162,70 €
LOM261.1C.25.200.0310.a	Rimozione meccanica stuccature	a corpo	924,11 €	632,04 €
LOM261.1C.25.200.0210.a	Disinfestazione e rimozione vegetazione	a corpo	1.251,80 €	856,16 €
LOM261.1C.25.200.0405.c	Ricostruzione lacune intonaco	a corpo	5.570,51 €	3.809,91 €
LOM261.1C.25.200.0215	Trattamento biocida finale - muratura	a corpo	563,31 €	385,27 €
LOM261.1C.07.710.0020	Primer aggrappante	a corpo	281,66 €	192,64 €
LOM261.1C.07.760.0040	Intonaco completo per restauro monumentale	a corpo	2.941,73 €	2.011,97 €
AP.01	Logistica, cassone, movimentazioni e conferimenti	a corpo	1.180,00 €	1.180,00 €
AP.02	Apprestamenti e dotazioni di cantiere	a corpo	800,00 €	800,00 €
AP.03	Pulitura e protezione finale recinzione in ferro	a corpo	1.100,00 €	1.100,00 €
OS.01 SICUREZZA	Oneri derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/08	a corpo		950,00 €
				39.450,00 €